

MESSAGE AU CONSEIL GÉNÉRAL

relatif à l'assainissement des collecteurs, du réseau d'eau potable ainsi que du réseau routier dans le quartier de Villamont

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux,

1. Introduction

Le quartier de Villamont a été construit dans les années 1970. Les infrastructures, routes, canalisations et réseau d'eau potable nécessitent aujourd'hui un renouvellement complet.

2. Etat des infrastructures communales

Evacuation des eaux (annexe I) : le mode d'évacuation des eaux du quartier de Villamont est en système unitaire. La Commune désire séparer les eaux dites non polluées et les évacuer vers un exutoire d'eaux pluviales. Ces travaux permettront de remplacer les collecteurs existants qui sont fortement dégradés et qui ne répondent plus aux normes en vigueur.

Eau potable (annexe II) : le réseau d'eau potable / défense incendie du quartier de Villamont est en fonte grise et a déjà subi de nombreuses ruptures. Dans la mesure du possible, le réseau existant sera maintenu durant les travaux de renouvellement.

Route : certains secteurs de la route sont fortement dégradés, cela est particulièrement visible sur le secteur bas et le long du trottoir. Les éléments constructifs tels que bordures, grilles d'évacuation des eaux et regards d'épuration, sont pour la plupart en mauvais état et seront remplacés. Nous proposons de profiter des travaux pour remplacer également l'éclairage public.

Zone 30 km/h : Des mesures de vitesse seront faites par nos services afin de vérifier si celles-ci correspondent aux normes BPA en la matière. Dans l'hypothèse inverse le gabarit de la chaussée sera ponctuellement réduit.

Les Services : Frigaz SA a d'ores et déjà annoncé qu'il n'étendra pas le réseau de gaz dans le quartier en raison d'une demande insuffisante. Groupe E désire remplacer quelques installations sans faire un renouvellement complet. Swisscom et Cablecom n'ont pas de travaux planifiés.

3. Délais

La Commune désire débiter ces travaux dans le courant de l'été 2012 pour permettre la pose de l'enrobé avant l'hiver (entretien hivernal facilité). Les travaux de finition et les raccordements privés seront réalisés au printemps 2013.

4. Coût des travaux TTC

Le coût des travaux se base sur un devis établi par le bureau d'ingénieur mandaté pour la réalisation de l'étude et du suivi des travaux. L'ensemble des dépenses a été prévu au budget 2012.

Dépenses prévisibles selon devis :


Travaux d'assainissement (épuration) :	CHF	268'000.-
Travaux distribution d'eau potable et défense incendie :	CHF	133'000.-
Subvention ECAB :	CHF	-15'000.-
Aménagements routiers et zone 30 km/h :	CHF	140'000.-
Renouvellement de l'éclairage public :	CHF	9'000.-
Montant des dépenses TTC :	CHF	535'000.-
Imprévus ~10% (inclus dans les dépenses ci-dessus)	CHF	(~24'000.-)

5. Proposition

Le Conseil communal vous propose de lui donner l'autorisation d'entreprendre ces travaux qui seront financés, en ce qui concerne les travaux de distribution d'eau potable et l'épuration des eaux, par l'utilisation des réserves figurant au passif du bilan et pour les aménagements routiers et l'éclairage public par l'utilisation des crédits disponibles.

Nous vous présentons, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, l'assurance de notre parfaite considération.

Le Conseiller communal
responsable du dicastère des routes, équipements et environnement


Bruno Marmier

Approuvé par le Conseil communal
dans sa séance du 30 avril 2012


AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le Secrétaire



Emmanuel Roulin




La Syndique


Erika Schnyder

Annexes ment.





VILLARS-SUR-GLÂNE



Services techniques

SITUATION 26 03 2012

Quartier de Villamont 1:750 ST