




Vue protégée n° 1

Route du Matran : vue sur l'église




But de protection

Préserver le coup d'oeil caractéristique sur l'église de Villars-sur-Glâne en venant de Matran.

Prescriptions


Dans le périmètre de protection, aucune construction ni aucune plantation ne doit dépasser la ligne de vue définie par un point situé 1.50 m au-dessus du niveau de la route de Matran et la cote 646.90 m située sur l'art. 4315 (faîte du toit existant).



vue 1a




vue 2b





Vue protégée n° 2

Chemin du Coteau : vue sur l'église et les Préalpes




But de protection

Préserver la vue caractéristique sur l'église de Villars-sur-Glâne et sur les Préalpes au-dessus de la zone non constructible du quartier des Dailles-Sud.

Prescriptions

Dans le périmètre de protection, aucune construction ni aucune plantation ne doit dépasser la ligne de vue définie par un point situé 1.50 m au-dessus du niveau de la route du Coteau et la cote 676.60 m située sur l'art. 4133 (faîte de la nef de l'église).

périmètre de protection



cote 676.6



église
art. 4133


ligne de vue, 1.5 m au-dessus de la route

route
de Coteau



Vue protégée n° 3

Route de Payerne : vue sur l'église et les Préalpes



échelle 1:5000

Art. 4133 périmètre de protection position du point de vue 1.50 m au-dessus de la rite. de Payerne




But de protection

Préserver la vue caractéristique sur l'église de Villars-sur-Glâne et sur les Préalpes de l'arrêt du bus sur la route de Payerne.

Prescriptions

Dans le périmètre de protection, aucune nouvelle construction ni aucune plantation ne doit dépasser la ligne de vue définie par un point situé 1.50 m au-dessus du niveau de la route de Payerne et la cote 668.00 m située sur l'art. 4133 (gouttière de la nef de l'église).

périmètre de protection



..... ligne de vue, 1.5 m au-dessus de la route
route de Payerne

cote 668.0




église
art. 4133



Vue protégée n° 4

Route de Payerne : vue sur l'église et les Préalpes



But de protection

Préserver une échappée caractéristique sur l'église de Villars-sur-Glâne et sur les Préalpes à partir de la route de Payerne, du chemin piétonnier et de la piste cyclable à aménager le long de celle-ci.

Prescriptions

Dans le périmètre de protection, aucune construction ni aucune plantation ne doit dépasser la ligne de vue définie par un point situé 1.50 m au-dessus du niveau de la route de Payerne et la cote 676.60 m située sur l'art. 4133 (faîte de la nef de l'église).



ligne de vue, 1.5 m au-dessus de la route

route de Payerne

cote 676.60




église
art. 4133



Vue protégée n° 5

Route de Payerne : vue sur l'église et les Préalpes



échelle 1:5000

Art. 4133 position du point de vue 1.50 m au-dessus de la rte. de Payerne




But de protection


Préserver les échappées caractéristiques sur l'église de Villars-sur-Glâne et sur les Préalpes (parfois interrompus par les arbres) à partir de la route de Payerne, du chemin piétonnier et de la piste cyclable à aménager le long de celle-ci.

Prescriptions

Toute construction ou plantation située dans le périmètre de protection doit respecter les percées visuelles définies par un point situé 1.50 m au-dessus du niveau de la route de Payerne et la cote 676.60 m située sur l'art. 4133 (faîte de la nef de l'église).



vue 5a



vue 5b

..... ligne de vue, 1.5 m au-dessus de la route

route de Payerne

cote 676.60




église
art. 4133



Vue protégée n° 6

Route de Payerne : vue sur l'église et les Préalpes



échelle 1:5000

Art. 4133 : position du point de vue 1.50 m au-dessus de la rte. de Payerne



But de protection

Préserver une échappée caractéristique sur l'église de Villars-sur-Glâne et sur les Préalpes à partir de la route de Payerne, du chemin piétonnier et de la piste cyclable à aménager le long de celle-ci.

Prescriptions

Dans le périmètre de protection, aucune construction ni aucune plantation ne doit dépasser la ligne de vue définie par un point situé 1.50 m au-dessus du niveau de la route de Payerne et le clocher de l'église. Cette ligne de vue est abaissée à la cote 676.60 m (faîte de la nef de l'église, art. 4133) à proximité de l'église.



périmètre de protection

ligne de vue, 1.5 m au-dessus de la route

route de Payerne

cote 676.60




église
art. 4133



Vue protégée n° 7

Débouché ouest de la lisière du bois de Belle-Croix : vue sur l'église et les Préalpes



But de protection

Préserver la vue caractéristique sur l'église de Villars-sur-Glâne et sur les Préalpes à partir du débouché ouest du bois de Belle-Croix, en lisière de forêt.

Prescriptions

Dans le périmètre de protection, aucune construction ni aucune plantation ne doit dépasser la ligne de vue définie par un point situé 1.50 m au-dessus du niveau du chemin au débouché ouest du bois de Belle-Croix et le clocher de l'église.



ligne de vue, 1.5 m au-dessus du chemin
chemin
en lisière de forêt



église
art. 4133



Vue protégée n° 8

Route des Préalpes : vue sur l'église



But de protection

Préserver le coup d'oeil caractéristique sur l'église de Villars-sur-Glâne de la route des Préalpes en plaçant judicieusement les nouvelles constructions et plantations le long de la route des Préalpes et de Villamont.

Prescriptions

Dans le périmètre de protection, aucune construction ni aucune plantation ne doit entraver la ligne de vue définie par un point situé 1.50 m au-dessus du niveau de la route des Préalpes et le clocher de l'église.



ligne de vue, 1.5 m au-dessus de la route

rte des préalpes

échelle 1:5000

église

